

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SEKCJI TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNEJ
ADRES INWESTYCJI : ul. Lotników Polskich, Świdnik
INWESTOR : SP ZOZ Świdnik
ADRES INWESTORA : ul. Leśmiana 4; 21-040 Świdnik
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kosztorys modernizacja pomieszczeń sekcji techniczno - gospodarczej					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek WC 3,0*2*2+1,5*2*4	m ² m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów przejściowych 1,0*2,1+2,6*2,5	m ² m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
4	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 24	m ² m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNR 4-01 d.1 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla instalacji wod kan 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-03 d.1 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 35	m m	35,000	
				RAZEM	35,000
8	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,7*2,1*0,8+1,2*0,7*0,3	m ³ m ³	1,428	
				RAZEM	1,428
9	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3*1,5+3,5*3+3*1,5	m ² m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
10	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu (24*0,035+8,6*0,18+4*0,12*0,06+35*0,02*0,03+1,428+19,5*0,03)*1,2	m ³ m ³	5,341	
				RAZEM	5,341
11	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5,341	m ³ m ³	5,341	
				RAZEM	5,341
12	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km krotność =24 5,341	m ³ m ³	5,341	
				RAZEM	5,341
13	Wycena ryn- d.1 kowa	Opłata za utylizację odpadów 5,341	m ³ m ³	5,341	
				RAZEM	5,341
14	KNR 0-14 d.1 2010-03 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 z izolacją z wełny mineralnej gr 10 cm , płyta gk wodoodporna węzeł sanitarny z natryskiem 4,0*3	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNR 2-02 d.1 2006-01	Okładziny ścian pokrytych glazurą z płyt gipsowo-kartonowych na zaprawie (6,0+5,0+2,0+1,5+2,0)*2,8	m ² m ²	46,200	
				RAZEM	46,200
16	Wycena d.1 własna	Dodatkowe wzmocnienie okładanych ścian z płyt STG za pomocą dybli stalowych w ilości 3 szt na 1 m ² 46,2	m ² m ²	46,200	
				RAZEM	46,200
17	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod szpachlowanie 46,2	m ² m ²	46,200	
				RAZEM	46,200
18	KNR 2-02 d.1 0815-03 ana- logia	Jednokrotne szpachlowanie ścian z pły STG pod malowanie 46,2	m ² m ²	46,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0303-02	Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*2,1*2	m ² m ²	RAZEM 4,200	46,200 4,200
20	KNR 4-01 d.1 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na ścianach po zamurowaniach 4,2*2	m ² m ²	RAZEM 8,400	8,400
21	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 15 cm na brzdach po instalacji wod kan i instalacji elektrycznej 41	m m	RAZEM 41,000	41,000
22	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod ułożenie glazury , gresu 24,0+8*2,0+19,5+3,0*1,5	m ² m ²	RAZEM 64,000	64,000
23	KNR 0-41 d.1 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia pod układana glazurę i gres - całość pomieszczenia z natryskiem , podłoga w WC oraz ściany do wysokości 30 cm w WC 8*2,0+2,0*2,0+3,0*1,5+(3,0*2+1,5*4)*0,3	m ² m ²	RAZEM 28,100	28,100
24	KNR 0-41 d.1 0104-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN 2*4+2*4+3,5*2+1,5*4	m m	RAZEM 29,000	29,000
25	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 24,0+8*2,0	m ² m ²	RAZEM 40,000	40,000
26	NNRNKB d.1 202 0837-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej w gat I 40,0	m ² m ²	RAZEM 40,000	40,000
27	KNR-W 2-02 d.1 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 12*2+4*2+3,5*2+1,5*4	m m	RAZEM 45,000	45,000
28	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 19,5+3,0*1,5	m ² m ²	RAZEM 24,000	24,000
29	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 24,0	m ² m ²	RAZEM 24,000	24,000
30	KNR 2-02 d.1 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x30 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 3*2+1,5*2+3*2+1,5*2+3*2+2+3,5+1,5+5,5+6+2+1,5	m m	RAZEM 46,000	46,000
31	KNR 2-02 d.1 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x30 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 46	m m	RAZEM 46,000	46,000
32	NNRNKB d.1 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 46	m m	RAZEM 46,000	46,000
33	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	RAZEM 8,000	8,000
34	KNR 0-14 d.1 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 3	m ² m ²	RAZEM 3,000	3,000
35	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych ościeżnice 80 cm 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000
36	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych ościeżnice szerokości 90 cm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych ościeznica szerokości 100 cm	szt. szt.	1,000	1,000
38	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie - ościeznica szerokości 80 cm do płyt gipsowych na profil 100 mm	szt. szt.	1,000	1,000
39	KNR 2-02 d.1 1018-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 drzwi do węzła sanitarnego białe z małą szybką i tulejami wentylacyjnymi 0,8*2,0*3	m ² m ²	4,800	4,800
40	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone szerokości 80 cm - 1 sztuka , szerokości 90 cm - 1 sztuka , szerokości 100 cm - 1 sztuka 0,8*2,0+0,9*2,0+1,0*2,0	m ² m ²	5,400	5,400
41	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 6*5+5,0+2,2*4+1,5*2	m m	46,800	46,800
42	KNR 4-01 d.1 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 46,8	m m	46,800	46,800
43	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6,0*2,7+6,0*5,0+6,0*5,5+4,0*3,0+3,0*1,5+1,5*3+1,7*3,0+(6,0+2,7)*2,8+(6,0+5,0)*2*2,8+(6,0+5,5)*2*2,8+(4,0+3,0)*2*2,8+(3,0+1,5)*2*2,8+(1,5+3,0)*2*2,8	m ² m ²	345,260	345,260
44	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 345,26	m ² m ²	345,260	345,260
45	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe 345,26	m ² m ²	345,260	345,260
46	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały 6,0*2,7+6,0*5,0+6,0*5,5+4,0*3,0+3,0*1,5+1,5*3+1,7*3,0	m ² m ²	105,300	105,300
47	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kolor pastelowy powyżej lamperii (2,0 m) (6,0+2,7)*0,8+(6,0+5,0)*2*0,8+(6,0+5,5)*2*0,8+(4,0+3,0)*2*0,8+(3,0+1,5)*2*0,8+(1,5+3,0)*2*0,8	m ² m ²	68,560	68,560
48	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (6,0+2,7)*2,0+(6,0+5,0)*2*2,0+(6,0+5,5)*2*2,0+(4,0+3,0)*2*2,0+(3,0+1,5)*2*2,0+(1,5+3,0)*2*2,0	m ² m ²	171,400	171,400
49	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 105,3	m ² m ²	105,300	105,300
2		Roboty sanitarne modernizacja pomieszczeń sekcji techniczno - gospodarczej			
50	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 9	m m	9,000	9,000
51	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	3,000	3,000
52	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
53	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
54	KNR 4-02 d.2 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 6	m m	6,000	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
55	KNR 4-02 d.2 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		12,000
		12			
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
56	KNR 4-02 d.2 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny,baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		9,000
		9			
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
57	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
58	KNR 4-02 d.2 0108-03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia o śr. 50 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		18,000
		18			
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
59	KNR 4-02 d.2 0210-04	Montaż odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		4,000
		4			
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 4-02 d.2 0211-01	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
61	KNR 4-02 d.2 0207-02	Wymiana trójnika z PCV o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 2-15 d.2 0115-03	Baterie natryskowa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 2-15 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe o wysokości do 15 cm , zabudowane panelem ,z syfonem samoczyszczącym i osłoną przed wylewającą się wodą np materiałową na drążku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 2-15 d.2 0110-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000