

Opis przedmiotu zamówienia – Modernizacja tablic energetycznych w budynku Szpitala SP ZOZ Świdnik

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja tablic energetycznych w budynku Szpitala SP ZOZ w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 18 (usytuowanych w budynku B i C na kondygnacjach : piwnica, parter i I piętro), wg ilości określonych w Tabeli - **ilość i usytuowanie tablic energetycznych podlegających modernizacji i likwidacji**.
2. W zakres prac wchodzi również likwidacja tablic energetycznych wg ilości i miejsca określonego w poniższej tabeli.

Tabela – Ilość i usytuowanie tablic energetycznych podlegających modernizacji i likwidacji

Lp.	Nazwa	Rozdzielnica	ilość tablic	Miejsce usytuowania – budynek B, budynek C Szpitala - kondygnacja
1. Tablice podlegające modernizacji				
Budynek B - klatka schodowa (ewakuacyjna)				
1.	Tablica energetyczna	R1 R2 R3 R4	4	piwnica
2.	Tablica energetyczna	R1 R2 R3 R4 R5	5	parter
3.	Tablica energetyczna	R1 R3 R4 R5	4	piętro I
Budynek C - hole				
4.	Tablica energetyczna*	R2	1	piwnica
5.	Tablica energetyczna	R1 R2 R3	3	piętro I
Razem ilość tablic podlegających modernizacji			17	
2. Tablice podlegające likwidacji				
Budynek B - klatka schodowa (ewakuacyjna)				
1.	Tablica energetyczna	R2	1	piętro I
Budynek C - hole				
2.	Tablica energetyczna*	R1 R3	2	piwnica
3.	Tablica energetyczna	R4 R5	2	piętro I
Razem ilość tablic podlegających likwidacji			5	

* Uwaga :

Budynek C (piwnica) - likwidacja R1 i R3 oraz modernizacja tablicy R2 polegająca na wykonaniu jednej tablicy podwójnej.

3. Zakres prac przy każdej tablicy obejmuje :
- przełączenie istniejących obwodów odbiorczych do skrzynki tymczasowego zasilania,
 - demontaż drzwiczek oraz tablicy bakelitowej z wyposażeniem,
 - uporządkowanie tynku i malatury,
 - montaż ramki z nowymi drzwiczkami i zamkiem w istniejących wnękach,
 - montaż stelażu na szyny DIN i listwy N i PE,
 - montaż aparatów modułowych: wyłącznik główny, lampki sygnalizacyjne, wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe i inna niezbędna aparatura, w ilości odtwarzającej dotychczasową funkcjonalność tablicy,
 - montaż listwy N i PE,
 - przełączenie obwodów odbiorczych na zasilanie docelowe,
 - montaż elewacji z PCV, osłaniającej obwody odbiorcze w tablicy (maskownice aparatów),
 - montaż listwy zasilającej w sposób umożliwiający wymianę kabli WLZ w późniejszym etapie.

..... dnia

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)