

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRACE MODERNIZACYJNE W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
ADRES INWESTYCJI : ul. Lotników Polskich, Świdnik
INWESTOR : SP ZOZ Świdnik
ADRES INWESTORA : ul. Leśmiana 4
21-040 Świdnik

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 8	m ² m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 18	szt. szt.	18	
				RAZEM	18
3	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowowapiennej na pozostających ścianach.zewnętrznych po skutej glazurze 8	m ² m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
4	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 8	szt. szt.	8	
				RAZEM	8
5	KNR 4-01 d.1 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla instalacji wod kan 5	m m	5	
				RAZEM	5
6	KNR 4-03 d.1 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 45	m m	45	
				RAZEM	45
7	d.1 kalk. własna	Rozebranie sufitu podwieszanego z blachy stalowej z demontażem opraw 129,45	m ² m ²	129,45	
				RAZEM	129,45
8	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 7,44	m ³ m ³	7,44	
				RAZEM	7,44
11	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7,44	m ³ m ³	7,44	
				RAZEM	7,44
12	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km krotność = 24 Krotność = 24 7,44	m ³ m ³	7,44	
				RAZEM	7,44
13	Wycena rynko- d.1 wa	Oplata za utylizację odpadów 7,44	m ³ m ³	7,44	
				RAZEM	7,44
14	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod ułożenie płyt STG korytarz 160	m ² m ²	160,00	
				RAZEM	160,00
15	KNR 2-02 d.1 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na ścianach zewnętrznych, korytarz 160	m ² m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
16	d.1 kalk. własna	Wzmocnienie montażu płyt gipsowych do ścian poprzez ich dyblowanie - należy przyjąć 3 szt dybl na 1 m2 160	m ² m ²	160	
				RAZEM	160
17	KNR 2-02 d.1 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - korytarz 160	m ² m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
18	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome korytarz 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.1 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pod ułożenie gersu, korytarz 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
20	NNRNKB d.1 202 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" pod ułożenie gresu, korytarz - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 15 mm Krotność = 15 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
22	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30cm układane na klej kolor i wymiar płytek należy dobrać do już istniejących 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
23	KNR 2-02 d.1 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 24	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
24	KNR 2-02 d.1 1119-09	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x30cm układane na klej bez przecinania płytek kolor i wymiar płytek należy dobrać do już istniejących 24	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
25	NNRNKB d.1 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 24	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
26	NNRNKB d.1 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm Korytarz 129,45	m ² m ²	129,450	
				RAZEM	129,450
27	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej 0 wymiarach 20 x 30 cm w ścianach z cegieł Korytarz 6	szt. szt.	6	
				RAZEM	6
28	KNR 4-01 d.1 0711-02	Miejscowe uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej 75	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
29	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 15 cm na bruzdach po instalacji wod kan i instalacji elektrycznej 50	m m	50	
				RAZEM	50
30	KNR 0-14 d.1 2010-03 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. ścianki dla utworzenia nowego węzła sanitarnego w jednej sali chorych, płyta STG wodoodporna 12	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
31	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod ułożenie glazury, gresu, nowy węzeł sanitarny 16	m ² m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
32	KNR 0-41 d.1 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia posadzka plus ściana nowy węzeł sanitarny 16	m ² m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
33	KNR 0-41 d.1 0104-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN nowy węzeł sanitarny 18	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
34	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża no wy węzeł sanitarny 16	m ² m ²	16,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,000
35	NNRNKB d.1 202 0837-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 60 cm - naklej w dwóch kolorach biało - szarych w gat 1 nowy węzeł sanitarny 16	m ² m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
36	KNR-W 2-02 d.1 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe nowy węzeł sanitarny 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
37	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża nowy węzeł sanitarny 4	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
38	KNR 2-02 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną nowy węzeł sanitarny 4	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
39	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	8	
				RAZEM	8
40	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych wspomaganą elektrycznie pracującą niezależnie od wyłącznika 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
41	KNR 0-14 d.1 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 12	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
42	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane nabudowie FD1 dla drzwi wewnętrznych ościeżnice do ścianek STG o grubość 12,5 cm szerokości szerokość 100 cm -1 szt nowy węzeł sanitarny 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnepełne o powierzchni ponad 1,8 m2 skrzydła do WC o szerokość 100 cm kolor biały wyposażone w zamek łazienkowy 1 tuleje wentylacyjne nowy węzeł sanitarn 2,1	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
44	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych wraz z ościeżnicą jednoskrzydłowych częściowo przeszklonych kolor biały z samozamykaczem szerokości 110 cm w świetle otwarcia korytarz 1,2*2,1*18	m ² m ²	45,360	
				RAZEM	45,360
45	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżkach szerokości do 15 cm 18*5	m m	90,000	
				RAZEM	90,000
46	KNR 4-01 d.1 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 90	m m	90	
				RAZEM	90
47	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - Cały oddział 1635,703	m ² m ²	1 635,70	
				RAZEM	1 635,70
48	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości 1635,70	m ² m ²	1 635,70	
				RAZEM	1 635,70
49	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i poziome 1635,70	m ² m ²	1 635,70	
				RAZEM	1 635,70
50	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi np C/S POLSKA starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały 560,187	m ² m ²	560,19	
				RAZEM	560,19
51	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi np C/S POLSKA starych tynków wewnętrznych ścian kolor pastelowy 909,764+165,752	m ² m ²	1 075,52	
				RAZEM	1 075,52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 2-02 d.1 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		1635,703	m ²	1 635,703	
				RAZEM	1 635,703
53	Wycena ryn- d.1 ko- wa	Zakup dostawa i montaż listew odbojowyci szerokości 30 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym np TP 300 firmy G/S Polska korytarz i sale chorych	m		
		160	m	160	
				RAZEM	160
54	Wycena ryn- d.1 ko- wa	Zakup dostawa i montaż narożników odbojowych o wymiarach 50 * 50 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym np firmy C/S Polska	m		
		56	m	56	
				RAZEM	56
55	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		560,187	m ²	560,187	
				RAZEM	560,187
2		Roboty sanitarne nowy węzeł sanitarny			
56	KNR 4-02 d.2 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15- 20 mm	m		
		3	m	3	
				RAZEM	3
58	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
59	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
60	KNR 4-02 d.2 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2	
				RAZEM	2
61	KNR 4-02 d.2 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		1	msc.	1	
				RAZEM	1
62	KNR 4-02 d.2 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, baterie o śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
63	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
64	KNR 4-02 d.2 0108-03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia o śr. 50 mm	msc.		
		2	msc.	2	
				RAZEM	2
65	KNR 4-02 d.2 0210-04	Montaż odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość	msc.		
		10	m		10,000
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 4-02 d.2 0211-01	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
67	KNR 4-02 d.2 0207-02	Wymiana trójnika z PCV o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe stojące ośr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
70	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie natryskowe ściennie zwykłe do kabiny natryskowej o śr. nom. 15 mm wraz z uchwytem do zawieszania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	d.2 kalk. własna	Montaż kabiny natryskowej szklanej otwieranej szerokości 90 cm w WC ogólnym	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
74	KNR 2-15 d.2 0110-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12	
				RAZEM	12
3		Roboty elektryczne Korytarz Nowy Węzeł Sanitarny			
75	KNR 4-03 d.3 1116-03	Demontaż przewodów instalacyjnych ze ścian i z sufitu podwieszanego	m		
		110	m	110	
				RAZEM	110
76	KNR 4-03 d.3 1120-06	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych i okrągłych 4 - wylotowych i uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm ²	szt.		
		15	szt.	15	
				RAZEM	15
77	KNR 4-03 d.3 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt.		
		10	szt.	10	
				RAZEM	10
78	KNR 4-03 d.3 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
79	KNR 4-03 d.3 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
80	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		16	szt.	16	
				RAZEM	16
81	KNR 5-08 d.3 0209-01	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie betonowe) układany w tynku YDY 3*1,5	m		
		140	m	140	
				RAZEM	140
82	KNR 5-08 d.3 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDY 3*2,5	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
83	KNR 5-08 d.3 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		15	szt.	15	
				RAZEM	15
84	KNR 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10	
				RAZEM	10
85	KNR 5-08 d.3 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
86	KNR 5-08 d.3 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawoświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych oprawa łazienkowa sufitowa - plafoniera	szt.		
		1	szt.	1	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
87 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oprawa nad umywalką 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.3	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem w sufitach podwieszanych 18	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
89 d.3	KNR 13-21 0301-03	Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych 1	kpl. pom. kpl. pom.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.3	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej - protokoły pomiarów, atesty, certyfikaty. 1	kpl. pom. kpl. pom.	1,000	
				RAZEM	1,000